様式７

平成３０年　５月２５日
一般財団法人　札幌市住宅管理公社

質　疑　応　答　書

工事番号　　（公告第４号）第００４８号
工 事 名　　手稲鉄北小学校フェンス改修工事

質　問　事　項	回　　答
○構造物撤去工のRC格子ﾌｪﾝｽとりこわしで、立壁下端にカッター1cm程度を入れる図になっておりますが、立壁下端前面にカーター目を入れて立壁だけを取り壊し、底版は残置するのでしょうか。	堅壁・底版及び均しコンクリート部はすべて取壊しで計上しております。
○構造物撤去工の無筋コンクリート人力とりこわし部分は校名版撤去部の考えでしょうか。	お見込みの通りです。
○歩道の誘導ブロックを一時撤去時においても仮設資材等で接続させることと図示されていますが、仮設誘導ブロックにリース品がないようです。 この場合仮復旧で、誘導ブロック設置費等を別途計上するのでしょうか。	仮復旧及び本復旧を計上しております。